

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าโรงอาหารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน98,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4.....
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1นายชัยศิริ โรจนกิจ
 - 6.2นายเตรียมการ นามทอง.....
 - 6.3นายสุวิทย์ กุศลพงษ์.....
 - 6.4นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร.
 - 6.5นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.


สายทาง หน้าโรงอาหาร โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวทาง ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง กว้างข้างละ ยาว


กม.ที่ - กม.ที่ (ม.) (ม.) เมตร จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด
ช่วงที่ 0+000 - 0+036 5.00 0.50 36.00 Lat 16°47'10.40" N Long 103°39'28.82" E Lat 16°47'10.68" N Long 103°39'28.68" E
รวมระยะทางทั้งสิ้น 36.00 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร


ประมาณราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
1.1	งานปรับระดับผิวทางเดิม	216.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,080.00	1,080.00
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.00	99.00	891.00	4,941.00
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานคอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	27.00	ลบ.ม.	1,638.00	44,226.00	436.00	11,772.00	55,998.00
2.2	งาน Wire Mesh dia. 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	180.00	ตร.ม.	25.00	4,500.00	5.00	900.00	5,400.00
2.3	งานค่าแรงงาน ไม้แบบทั่วไป	16.20	ตร.ม.	-	-	115.00	1,863.00	1,863.00
2.4	งานไม้แบบทั่วไป	4.05	ตร.ม.	202.00	818.10	-	-	818.10
2.5	ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	180.00	ตร.ม.	-	-	8.00	1,440.00	1,440.00
2.6	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	เมตร	151.00	755.00	-	-	755.00
2.7	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	10.00	เมตร	54.00	540.00	-	-	540.00
2.8	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	36.00	เมตร	56.00	2,016.00	-	-	2,016.00
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานลูกรังไหล่ทาง เกลี่ยเรียบ หนา 0.20 ม.	10.00	ลบ.ม.	87.00	870.00	-	-	870.00
4	ค่าป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุน งานทาง								75,721.10
Factor F							1.3074	98,997.77
คิดเป็นค่าก่อสร้างได้ ประมาณ								98,000.00
ตัวอักษร				(เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเตรียมการ นาคมทอง)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัยศิริ โรจนกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
อนุมัติ
ประธานกรรมการ
(นายชยยุทธ ห่อตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์