

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกแก้ง หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านหนองกวาง ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 จำนวน 497,000.- บาท  
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบวันที่ 16 ส.ค. 2561  
เป็นเงิน 497,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 .....
  - 5.2 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายชัยศิริ โรจนกิจ
  - 6.2 นายสุวิทย์ กุสมพงษ์
  - 6.3 นายเตรียมการ นาถมทอง
  - 6.4 นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร
  - 6.5 นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม

แบบสรุป การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนลูกรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐ 147

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

สายทาง บ้านโคกแก้ง หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จุดพิกัด จุดเริ่มต้น N 16°32'15.53" E 103°23'22.08" จุดสิ้นสุด N 16°32'07.60" E 103°23'44.17"


ผิวทางลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ช่วง Sta. 0+000 - 1+050 = 1,050.00 เมตร


ระยะทางรวม = 1,050.00 เมตร


ประมาณราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 แบบเลขที่ /2561


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน					
1.1	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,575.00	3.50	5,512.50	
1.3	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	1,369.00	110.00	150,590.00	
1.4	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD (จากการตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก ชนิด ก บดอัดแน่น 95% MPD	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานผิวทางลูกรัง หนา 0.20 ม. บดอัดแน่น 95% MPD	ลบ.ม.	1,344.00	150.00	201,600.00	
3	งานท่อลอดกลม คสล. มอกชั้น 3					
3.1	ขนาดท่อ dia. 0.40 เมตร	ท่อน	8.00	560.00	4,480.00	
3.2	ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.3	ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.4	ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.5	ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	ท่อน	-	-	-	
4	งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ					
4.1	1 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.2	2 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.3	3 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.4	4 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.5	1 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.6	2 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.7	3 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.8	4 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.9	1 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.10	2 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.11	3 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.12	4 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
	ยอดยกไป				362,182.50	


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				362,182.50	
4.13	1 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
4.14	2 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
4.15	3 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
4.16	4 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
5	งานป้ายและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร				-	
5.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	
5.2	ป้ายบังคับ บ.1	ชุด	-	-	-	
5.3	ป้ายเตือน ต.1 - ต.27	ชุด	-	-	-	
					-	
					-	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					365,182.50	
Factor F				1.3624	497,524.64	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (ขอใช้ราคา)					497,000.00	
ตัวอักษร				(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		


ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายเตรียมการ นาคมทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายสุวิทย์ กุสุมพงษ์)  
 หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**อนุมัติ**  
  
 (นายยงยุทธ หล่อตระกูล)  
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

16 มิ.ย. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ตำบลสามัคคีถึงบ้านดงเมือง ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 4.180 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,090 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 จำนวน 498,000.- บาท  
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบวันที่ 16 ส.ค. 2561  
เป็นเงิน 498,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 .....
  - 5.2 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายชัยศิริ โรจนกิจ
  - 6.2 นายสุวิทย์ กุศลพงษ์
  - 6.3 นายเตรียมการ นาคมทอง
  - 6.4 นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร
  - 6.5 นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม

แบบสรุป การกำหนดราคากลาง งานซ่อมแซมถนนลูกรัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

40 148

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายทาง ช้างอบต.สามัคคี ตำบลสามัคคี - บ้านดงเมือง ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวทาง ระยะทาง หนา

ลูกรังกว้าง ยาว เลี้ยว

กม.ที่ - กม.ที่ (ม.) (กม.) (ม.)

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

ช่วงที่ 0+000 - 4+180 5.00 4.180 0.10 Lat 16°17'40.30" N Long 103°43'21.71" E Lat 16°16'58.35" N Long 103°43'59.94" E

ระยะทาง ยาวรวม 4.180 กม.

ประมาณราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง					
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ความยาว 4.180 กม.					
1.1	โดยลงลูกรัง หนา 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรด	ลบ.ม.	2,090.00	175.00	365,750.00	
	บดอัดแน่น 95 % (MPD) ให้เรียบร้อยตลอดสาย					
	รวมค่างานต้นทุน				365,750.00	
	Factor F				1.3624	
	รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น				498,297.80	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอใช้ราคา)				498,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แฉกเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ปรณสาร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเตรียมการ นามทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวิทย์ กุสมพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

16 มี.ค. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย -บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 188 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง  
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร พร้อม  
ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองช่าง/หน่วยงานเจ้าของ  
โครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย -  
บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2561 เป็นเงิน .....496,000.-.....บาท  
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบวันที่ 16 มีนาคม 2561  
เป็นเงิน 496,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4.....
  - 5.2 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - 6.1 .....นายชัยศิริ โรจนกิจ
  - 6.2 .....นายเตรียมการ นาถมทอง.....
  - 6.3 .....นายสุวิทย์ กุศลพงษ์.....
  - 6.4 .....นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร.
  - 6.5 .....นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.

สถานที่ บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวทาง โหล่ทางลูกรัง

กว้าง กว้างข้างละ ยาว

กม.ที่ - กม.ที่ (ม.) (ม.) เมตร

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

ที่ 3+630 - 3+818 5.00 0.20 188.00 Lat 16°47'57.03" N Long 103°47'04.85" E Lat 16°47'55.52" N Long 103°47'11.02" E

รวมระยะทางทั้งสิ้น 188.00 เมตร

หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

940.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ มีนาคม 2561 แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานพื้นทาง					
1.1	งานปรับระดับผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,015.20	1.67	1,695.38	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น เกลี่ยเรียบ หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	47.00	549.00	25,803.00	
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
2.1	งานคอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม. (มีส่วนประกอบของค่างานดังนี้ งานคอนกรีต กำลังอัด 240 Ksc., งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 0.20x0.20 ม., งานไม้แบบ,งานบ่มผิวทางคอนกรีต)	ตร.ม.	940.00	333.00	313,020.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	30.00	151.00	4,530.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	60.00	54.00	3,240.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	188.00	56.00	10,528.00	
3	งานโหล่ทาง					
3.1	งานลูกรังโหล่ทาง เกลี่ยเรียบ หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	30.08	87.00	2,616.96	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1	ขนาดท่อ dia. 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	
4.2	ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	
4.3	ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	
5	ค่าป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นทุน					364,433.34	
Factor F					1.3624	
รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น					496,503.98	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอใช้ราคา)					496,000.00	
ตัวอักษร				(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเตรียมการ นาดมทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายยงยุทธ ทศอัครกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

16 มี.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลนาจำปา-บ้านโนนกกจิก หมู่ 6 ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลนาจำปา-บ้านโนนกกจิก หมู่ 6 ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 158 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2561  
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นเงิน .....499,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4.....
  - 5.2 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - 6.1 ....นายชัยศิริ โรจนกิจ
  - 6.2 ....นายเตรียมการ นาถมทอง.....
  - 6.3 .....นายสุวิทย์ กุศลพงษ์.....
  - 6.4 ....นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร.
  - 6.5 .....นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม.....



๖๖ 168

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.

สายทาง บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลนาจำปา - บ้านโนนกกจิก หมู่ 6 ตำบลงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวทาง โหล่ทางลูกรัง

กว้าง กว้างข้างละ ยาว

กม.ที่ - กม.ที่ (ม.) (ม.) เมตร

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

ช่วงที่ 0+000 - 0+158 6.00 0.40 158.00 Lat 16°29'38.66" N Long 103°42'36.79" E Lat 16°29'44.15" N Long 103°42'40.97" E

รวมระยะทางทั้งสิ้น 158.00 เมตร

หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

948.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561

แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานพื้นทาง					
1.1	งานปรับระดับผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,074.40	1.67	1,794.24	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น เกลี่ยเรียบ หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	47.40	549.00	26,022.60	
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
2.1	งานคอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม. (มีส่วนประกอบของค่างานดังนี้ งานคอนกรีต กำลังอัด 240 Ksc., งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 0.20x0.20 ม., งานไม้แบบ,งานบ่มผิวทางคอนกรีต)	ตร.ม.	948.00	333.00	315,684.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	30.00	151.00	4,530.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	60.00	54.00	3,240.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	158.00	56.00	8,848.00	
3	งานโหล่ทาง					
3.1	งานลูกรังโหล่ทาง เกลี่ยเรียบ หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	37.92	87.00	3,299.04	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1	ขนาดท่อ dia. 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	
4.2	ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	
4.3	ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	
5	ค่าป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นทุน					366,417.88	
Factor F					1.3624	
รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น					499,207.71	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอใช้ราคา)					499,000.00	
ตัวอักษร		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเตรียมการ นามทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ

(นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

**อนุมัติ**

(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

115 ๕๐ ๑๓๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านโนนอำนวย หมู่ 9 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูอั้ง ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 543 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,256 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

4. ราคากลางประมาณราคาเมื่อ มีนาคม 2561

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 499,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6.1 .....นายชัยศิริ โรจนกิจ

6.2 .....นายเตรียมการ นามทอง.....

6.3 .....นายสุวิทย์ กุศลพงษ์.....

6.4 .....นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร.

6.5 .....นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม.....

แบบสรุป การกำหนดราคากลาง งานขุดลอก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


6 มิถุนายน  
ร 122


โครงการ ขุดลอกลำห้วยหินลาด


สถานที่ บ้านโนนอำนาจ หมู่ 9 ตำบลนาตาล อำเภอนาคู - บ้านภูอั้ง ตำบลดงมูล อำเภอนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์


ประมาณราคาเมื่อ มีนาคม 2561 พิกัดจุดเริ่มต้น 16°49'00.28" N 103°15'45.43" E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16°48'48.75" N 103°15'56.14" E


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สภาพเดิม					
	สิ้นเชิง					
	โดยดำเนินการดังนี้ ช่วง STA.0+000 -0+543 เมตร					
	ขุดลอกลำห้วยหินลาด ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร	ลบ.ม.	14,256.00	26.00	370,656.00	
	ยาว 543.00 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร					
	ลาดเอียง 1:1 โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,256 ลบ.ม.					
	พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย					
	- ป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานขุดลอก				373,656.00	
	รวมเป็นค่างานขุดลอก				373,656.00	
	FACTOR F			1.3375	499,764.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอใช้ราคา)				499,000.00	
	ตัวอักษร			(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเตรียมการ นาดมทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**อนุมัติ**

(นายสมยุทธ์ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
15 มี.ค. 2561