

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.

สายทาง บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนาคะเชือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลภูป้อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวทาง โหล่ทางลูกรัง

กว้าง กว้างข้างละ ยาว

ช่วงที่	กม.ที่ - กม.ที่	(ม.)	(ม.)	เมตร	จุดเริ่มต้น	จุดสิ้นสุด
1+167 - 1+260	6.00	0.30	93.00	Lat 16°38'22.80" N Long 103°37'39.40" E	Lat 16°38'27.07" N Long 103°37'41.73" E	
รวมระยะทางทั้งสิ้น				93.00 เมตร	หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า	558.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ พฤศจิกายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
1.1	งานปรับระดับผิวทางเดิม	613.80	ตร.ม.	-	-	5.00	3,069.00	3,069.00
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	27.90	ลบ.ม.	450.00	12,555.00	99.00	2,762.10	15,317.10
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานคอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	83.70	ลบ.ม.	1,638.00	137,100.60	436.00	36,493.20	173,593.80
2.2	งาน Wire Mesh dia. 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	558.00	ตร.ม.	25.00	13,950.00	5.00	2,790.00	16,740.00
2.3	งานค่าแรงงาน ไม้แบบทั่วไป	41.85	ตร.ม.	-	-	115.00	4,812.75	4,812.75
2.4	งานไม้แบบทั่วไป	10.46	ตร.ม.	202.00	2,112.92	-	-	2,112.92
2.5	ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	558.00	ตร.ม.	-	-	8.00	4,464.00	4,464.00
2.6	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	18.00	เมตร	151.00	2,718.00	-	-	2,718.00
2.7	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	36.00	เมตร	54.00	1,944.00	-	-	1,944.00
2.8	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	93.00	เมตร	56.00	5,208.00	-	-	5,208.00
3	งานโหล่ทาง							
3.1	งานลูกรังโหล่ทาง เกลี่ยเรียบ หนา 0.20 ม.	18.60	ลบ.ม.	87.00	1,618.20	-	-	1,618.20
4	ค่าป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุน								234,597.77
Factor F								1.3624
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอใช้ราคา)								319,000.00
ตัวอักษร				(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเตรียมการ นาดมทอง)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายชัยศิริ โรจนกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

18 S.A. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลภูโป อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 319,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 93 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 558 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน319,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4.....
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1นายชัยศิริ โรจนกิจ
 - 6.2นายเตรียมการ นาคมทอง.....
 - 6.3นายสุวิทย์ กุสมพงษ์.....
 - 6.4นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร.
 - 6.5นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม.....