

## แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมสร้างยกระดับถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ซ่อมสร้างยกระดับถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต

สายทาง สาย กส.3062 บ้านแจนแลน - บ้านคำอีหงษ์ อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จุดที่กีด จุดเริ่มต้น 16°32'14.88" N, 103°58'22.65" E จุดสิ้นสุด 16°19'34.41" N, 103°42'36.77" E

ผิวทางพาราแอสฟัลติก กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลติก ข้างละ 1.00 ม. ช่วงที่ Sta. 3+984 - 5+025 = 937.00 เมตร

(หักสะพาน กม.ที่ 4+871 - 4+975 ระยะ 104 เมตร)

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7,496 ตร.ม

ประมาณราคาเมื่อ

สิงหาคม 2560

แบบเลขที่ /2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	
1.3	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	
1.4	งานรื้อถนนคอนกรีต หรือ ถนนบล็อกตัวหนอนเดิมทิ้ง	ตร.ม.	-	-	-	
1.5	งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นช่วง กม.ที่ 4+734-4+871และ4+975-5+025	ตร.ม.	1,496	13.00	19,448.00	
1.6	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD (จากการขนส่ง) ช่วง กม.ที่ 3+984-4+734	ลบ.ม.	14,168	105.00	1,487,640.00	
1.7	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD (จากการตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก ชนิด ก บดอัดแน่น 95% MPD	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)หนา 0.20 ม.บดอัดแน่น 95% MPD ช่วง กม.ที่ 3+984 -4+734	ลบ.ม.	1,380	150.00	207,000.00	
2.3	งานพื้นทาง (หินคลุก)					
2.3.1	งานพื้นทาง ( หินคลุกในสายทางเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ) หนา 0.10 ม. บดอัดแน่น 95% MPD ช่วง กม.ที่ 3+984 - 4+734	ลบ.ม.	630	200.00	126,000.00	
2.3.2	งานพื้นทาง (หินคลุกจากการขนส่ง) หนา 0.10 ม.บดอัดแน่น 95% MPD ช่วง กม.ที่ 3+984 - 4+734	ลบ.ม.	630	1,140.00	718,200.00	
2.3.3	งานพื้นทาง(หินคลุกหินคลุกจากการขนส่ง)หนา 0.10 ม.บดอัดแน่น 95% MPD ช่วง กม.ที่ 4+734-4+871และ4+975-5+025	ลบ.ม.	153	1,140.00	174,807.60	
2.4	งาน Prime Coatช่วง กม.ที่ 3+984 - 4+871 และ 4+975 - 5+025	ตร.ม.	7,496	27.00	202,392.00	
2.5	งานผิวจราจร แบบ แอสฟัลติกคอนกรีตบนพื้นผิว Prime coat หนา 4 ซม. ช่วง กม.ที่ 3+984 - 4+871 และ 4+975 - 5+025	ตร.ม.	7,496	169.00	1,266,824.00	
3	งานท่อลอดกลม คสล. มอกชั้น 3					
3.1	ขนาดท่อ dia. 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.2	ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.3	ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.4	ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	ท่อน	8	2,180.00	17,440.00	
3.5	ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	ท่อน	-	-	-	
4	งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ					
4.1	1 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.2	2 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.3	3 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.4	4 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.5	1 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.6	2 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.7	3 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.8	4 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
	ยอดยกไป				4,219,751.60	

อนงมัต


(นายจงกลสิทธิ์ คอนโอหา)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

22 ส.ค. 2560


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา		-	-	4,219,751.60	
4.9	1 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	1	6,720.00	6,720.00	
4.10	2 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.11	3 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.12	4 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.13	1 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
4.14	2 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
4.15	3 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
4.16	4 - ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	จุด	-	-	-	
5	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
5.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
5.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
5.3	งานป้ายจราจร	หลัก	-	-	-	
5.3.1	ป้ายแบบ บ-1	ชุด	-	-	-	
5.3.2	ป้ายแบบ ต1-ต27	ชุด	-	-	-	
5.3.3	ป้ายแบบ ต-7	ชุด	-	-	-	
5.3.4	ป้ายแบบ ต-8	ชุด	-	-	-	
5.3.5	ป้ายแนะนำ (น6 - น19)	ชุด	-	-	-	
5.4	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.	217	250.00	54,250.00	
5.5	งานป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	
6	งานก่อสร้างทางเชื่อม	ตร.ม.	-	-	-	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					4,280,721.60	
Factor F					1.3624	5,832,055.11
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (ขอใช้ราคา)						5,832,000.00
ตัวอักษร					ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเตรียมการ นาคมทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

**อนุมัติ**

(นายจงกลรัตน์ ดอนโอหาร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์