

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.

สายทาง สาย บ้านคำม่วง - บ้านโพนแพง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวทาง ไหล่ทางลูกรัง

กว้าง กว้างข้างละ ยาว

กม.ที่ - กม.ที่ (ม.) (ม.) เมตร

ช่วงที่ 1 8+247 - 8+772 7.00 0.20 525.00 Lat 16°57'20.63" N Long 103°41'49.67" E จุดเริ่มต้น Lat 16°57'34.97" N Long 103°41'56.30" E จุดสิ้นสุด

วาระระยะทางทั้งสิ้น 525.00 เมตร

หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

3,675.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นท
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
1.1	งานรื้อผิวทางลาดยางเดิมพร้อมปรับเกลี่ย	140.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,400.00	1,400.00
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	183.75	ลบ.ม.	360.00	66,150.00	99.00	18,191.25	84,341.25
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานคอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	551.25	ลบ.ม.	1,620.00	893,025.00	436.00	240,345.00	1,133,370.00
2.2	งาน Wire Mesh dia. 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	3,675.00	ตร.ม.	25.00	91,875.00	5.00	18,375.00	110,250.00
2.3	งานค่าแรงงาน ไม้แบบทั่วไป	236.25	ตร.ม.	-	-	115.00	27,168.75	27,168.75
2.4	งานไม้แบบทั่วไป	59.06	ตร.ม.	211.00	12,461.66	-	-	12,461.66
2.5	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	3,675.00	ตร.ม.	-	-	8.00	29,400.00	29,400.00
2.6	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	119.00	เมตร	153.00	18,207.00	-	-	18,207.00
2.7	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	245.00	เมตร	56.00	13,720.00	-	-	13,720.00
2.8	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	525.00	เมตร	57.00	29,925.00	-	-	29,925.00
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานลูกรังไหล่ทาง เกลี่ยเรียบ หนา 0.20 ม.	84.00	ลบ.ม.	87.00	7,308.00	-	-	7,308.00
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	ขนาดท่อ dia. 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
4.2	ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
4.3	ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
5	ค่าป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง								1,467,551.66
Factor F							1.3624	1,999,392.38
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								1,999,000.00
ตัวอักษร				(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเตรียมการ นาดมทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชัยศิริ โรจนกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

**อนันต์**

(นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

22 ส.ค. 2560