

แบบสรุปราคา งานก่อสร้างถนนลูกรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

สายทาง บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน ตำบลยางอู่ม อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จุดเริ่มต้น N 16°51'53.00" E 103°22'47.00" จุดสิ้นสุด N 16°52'07.95" E 103°21'18.73"

ผิวทางลูกรัง กว้าง 6.00 ม. Sta. 0+000 - 2+950 = 2,950.00 เมตร  
 ระยะทางรวม = 2,950.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ

สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,714.00	3.40	9,227.60	
1.3	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	3,123.00	105.00	327,915.00	
1.4	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD (จากการตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก ชนิด ก บดอัดแน่น 95% MPD	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานผิวทางลูกรัง หนา 0.20 ม. บดอัดแน่น 95% MPD	ลบ.ม.	3,776.00	150.00	566,400.00	
3	งานท่อลอดถนน คสล. มอกชั้น 3					
3.1	ขนาดท่อ dia. 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	
3.2	ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	ท่อน	8.00	1,050.00	8,400.00	
3.3	ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	ท่อน	64.00	1,460.00	93,440.00	
3.4	ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	ท่อน	16.00	2,180.00	34,880.00	
3.5	ขนาดท่อ dia. 1.20 เมตร	ท่อน	-	-	-	
4	งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ					
4.1	1 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	1.00	3,470.00	3,470.00	
4.2	2 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.3	3 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.4	4 - ขนาดท่อ dia. 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	
4.5	1 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	8.00	5,020.00	40,160.00	
4.6	2 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.7	3 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.8	4 - ขนาดท่อ dia. 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	
4.9	1 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	2.00	6,720.00	13,440.00	
4.10	2 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.11	3 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
4.12	4 - ขนาดท่อ dia. 1.00 เมตร	จุด	-	-	-	
	ยอดยกไป				1,097,332.60	

อนุมัติ

Signature

(นายจกกรรัตน์ ดอนโอหาร)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

