

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต
 สายทาง สาย กส.3009 บ้านบุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ผิวทาง ไหล่ทาง


กว้าง กว้างข้างละ ยาว


กม.ที่ - กม.ที่	(ม.)	(ม.)	(กม.)	จุดเริ่มต้น	จุดสิ้นสุด
ช่วงที่ 1 3+890 - 4+160	6.00	1.00	0.270	Lat 16°29'01.11" N Long 104°05'04.90" E	Lat 16°28'54.67" N Long 104° 05'10.38" E
ช่วงที่ 2 4+390 - 4+800	6.00	1.00	0.410	Lat 16°28'47.90" N Long 104° 05'15.169" E	Lat 16°28'37.17" N Long 104° 05'23.99" E


รวมระยะทางทั้งสิ้น 0.680 กม. หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5,440.00 ตร.ม.


ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2560 แบบเลขที่ /2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	5,440.00	13.00	70,720.00	
1.3	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.บดอัดแน่น 95 % MPD	ลบ.ม.	544.00	1,140.00	620,160.00	
2	งานผิวทาง					
2.1	งาน PRIME COAT บนพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	5,440.00	27.00	146,880.00	
2.2	งาน ASPHALTIC CONCRETE บนผิว Prime Coat หนา 4 Cm.	ตร.ม.	5,440.00	169.00	919,360.00	
3	งานตีเส้นจราจร					
3.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	153.00	250.00	38,250.00	
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	
รวมค่างานต้นทุน					1,795,370.00	
Factor F					1.3624	
รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น					2,446,012.09	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอใช้ราคา)					2,446,000.00	
ตัวอักษร			(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ 
 (นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ 
 (นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
 (นายเตรียมการ นาดมทอง)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ 
 (นายสุวิทย์ กุศลพงษ์)
 หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและวิชาการ

ลงชื่อ
 (นายชัยศิริ โรจนกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

อนุมัติ

 (นายจงกรรต์น์ ดอนไธพาร)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์